

Odberateľ: CPPPaP, Letná 44, Rožňava
 Projektant: Ing. Stanislav Prcúch, Ing.arch. Ján Rusnák
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 08.09.2022

Stavba : Rekonštrukcia chodníka - rampa pre imobilných

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm. do 200 m2	40,900	m2		0,00	20
2	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2	40,900	m2		0,00	20
3	221	113201211	Vytrhanie obrubníkov betónových	45,000	m		0,00	20
4	272	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	22,100	m3		0,00	20
5	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	58,000	m3		0,00	20
6	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	58,000	m3		0,00	20
7	272	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	0,650	m3		0,00	20
8	272	131301209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	0,650	m3		0,00	20
9	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	58,650	m3		0,00	20
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	56,950	m3		0,00	20
11	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	58,650	m3		0,00	20
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	56,950	m3		0,00	20
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1,700	m3		0,00	20
14	231	180402113	Hydrooosv v rovine, vrátane všetkých prác a materiálov	44,300	m2		0,00	20
15	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	176,900	m2		0,00	20
16	001	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	44,300	m2		0,00	20
17	MAT	581212600	Ornica	7,500	m3		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
18	002	211521111	Drenážne rebro š.0,1 m s kamenivom fr. 4-8 mm	0,200	m3		0,00	20
19	002	211971110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie	8,600	m2		0,00	20
20	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,110	m3		0,00	20
21	011	275313711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	0,600	m3		0,00	20
22	011	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	4,160	m2		0,00	20
23	011	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	4,160	m2		0,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
24	014	349234831	Vyspravenie okolo otvorov s vymaľovaním	13,200	m		0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
25	221	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	103,900	m2		0,00	20
26	221	564752111	Podklad zo štrkodrvy hr. 150 mm	103,900	m2		0,00	20
27	221	564861111	Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm	32,000	m2		0,00	20
28	221	564871112	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-63 mm hr. 300 mm, vrátane zhutnenia	31,700	m2		0,00	20
29	221	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6 s rozprestrením a zhutnením hr. 120 mm po zhutnení	70,000	m2		0,00	20
30	221	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6 s rozprestrením a zhutnením hr. 150 mm po zhutnení	27,330	m2		0,00	20
31	221	573111117	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z cestnej emulzie 0,8 kg/m2	34,700	m2		0,00	20
32	221	577133111	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) hr. 40 mm	76,800	m2		0,00	20
33	221	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm, s výplňou škár pieskom	33,000	m2		0,00	20
34	MAT	592450150	Dlažba zámková hr. 60 mm	36,300	m2		0,00	20
35	221	596211231	Kladenie bet. dlažby hr. 80 mm, s výplňou škár pieskom	68,300	m2		0,00	20
36	MAT	592450300	Dlažba betónová hr. 80 mm	75,200	m2		0,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
37	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou. s výplňou špár cem.maltou	46,500	m		0,00	20
38	MAT	5921C0101	Obrubník 1000/100/200mm	51,200	kus		0,00	20
39	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15, s výplňou špár cem. maltou	21,500	m		0,00	20
40	MAT	592173300	Obrubník chodník 1000x50x200 mm	24,000	kus		0,00	20
41	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	2,050	m3		0,00	20
42	013	965043421	Búranie bet. rampy	5,300	m3		0,00	20
43	013	968062558	Vybúranie vstupných dvier	10,800	m2		0,00	20
44	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	29,076	t		0,00	20
45	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	290,760	t		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
46	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	29,076	t		0,00	20
47	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	290,760	t		0,00	20
48	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	29,076	t		0,00	20
49	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	56,950	m3		0,00	20
50	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	187,680	t		0,00	20
51	221	998225191	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živičný	187,680	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
52	767	767131855	Demontáž oceľových mreží	10,800	m2		0,00	20
53	767	767641205	Montáž dverí vstupných 3600/3000 mm, vrátane všetkých doplnkov a elektroinštalácie. vrátnika	1,000	kus		0,00	20
54	MAT	5521E1388	Dvere vstupné 3600/3600, vrátane všetkých doplnkov, elektroinštalácie, vrátnika	1,000	kus		0,00	20
55	767	767995102	Výroba a montáž ocel. konštrukcií - rampa	907,100	kg		0,00	20
56	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	907,100	kg		0,00	20
57	MAT	553000188	Spojovacie prostriedky	1,000	kpl		0,00	20
58	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,962	t		0,00	20
59	767	998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	0,962	t		0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	
783 - Nátery								
60	783	783225400	Nátery kov. stav. dopln. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	13,140	m2		0,00	20
61	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	13,140	m2		0,00	20
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
62	OST	999999987	Montáž striešky nad vstup š. 4 m, dĺžka 1,0m	1,000	kus		0,00	20
63	MAT	382304N111	Strieška nad vstupom š. 2,06 m, dĺžka 0,94 m (vrátane spoj. materiálu. povrch. úprav)	2,000	kus		0,00	20
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia chodníka - rampa pre imobilných					Miesto:	
JKSO :						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 08.09.2022
Odberateľ: CPPPaP, Letná 44, Rožňava				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant: Ing. Stanislav Prcúch, Ing.arch. Ján Rusnák				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22	DPH 20% z:
					23	DPH 0% z:
					24	Sučet riadkov 21 až 23:
					F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberateľ: CPPP a P, Letná 44, Rožňava
Projektant: Ing. Stanislav Prcúch, Ing.arch. Ján Rusnák
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.09.2022

Stavba : Rekonštrukcia chodníka - rampa pre imobilných

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00			
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00			
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00			
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00			
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00			
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00			
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00			